

COMMUNE DE SAINT JEAN DE VERGES (09)



MISE EN SECURITE & MISE EN ACCESSIBILITE - R.D. 624 & R.D. 919

DQE A - TRANCHE 2

DQE B - GIRATOIRE GIROLATA

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

TABLEAU RECAPITULATIF

<i>DESIGNATION</i>	<i>MARCHE</i>
	<i>MONTANT H.T.</i>
<i>DQE A - TRANCHE 2</i>	
<i>DQE B - GIRATOIRE GIROLATA</i>	
<i>MONTANT CUMULE H.T.</i>	
<i>TVA 20,00 %</i>	
<i>MONTANT CUMULE T.T.C.</i>	

COMMUNE DE SAINT JEAN DE VERGES (09)



MISE EN SECURITE & MISE EN ACCESSIBILITE - R.D. 624 & R.D. 919
DQE A - TRANCHE 2

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	MARCHE	
				P.U. H.T.	MONTANT H.T.
100 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ET SIGNALISATION					
101	INSTALLATION DE CHANTIER	FT	0,58		
102	ALTERNAT PAR FEUX DE CHANTIER	J	60		
105	PLANS D'EXECUTION	FT	0,58		
110	CONSTAT D'HUISSIER EXTERIEUR ET INTERIEUR	FT	0,58		
				Sous-Total -->	
300 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
302	ABATTAGE D'ARBRES	U	6		
303	DESSOUCHAGE D'ARBRES	U	6		
306	DEMOLITION DE MACONNERIE TOUTE NATURE ET BETON ORDINAIRE	M ³	1,50		
308	DEMOLITION DE MUR	ML	15,00		
309	DEMOLITION D'AQUEDUC	ML	15,00		
311	DEMOLITION DE TROTTOIR	M ²	205,00		
312	DEMOLITION DE BORDURE DE TROTTOIR	ML	275,00		
313	DEMOLITION DE CANIVEAU	ML	75,00		
314	DEMOLITION DE REGARD DE VISITE ET AVALOIR	U	2		
315	DEMOLITION DE REGARD DE BRANCHEMENT	U	2		
318	DECOUPE DE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE	ML	418,00		
320	RABOTAGE DE CHAUSSEE	M ²	50,00		
				Sous-Total -->	
500 - TERRASSEMENTS ET VOIRIE					
502	TERRASSEMENTS MECANIKES POUR CHAUSSEES	M ³	171,00		
504	PREPARATION DU FOND DE FORME	M ²	310,00		
508	GRAVE 0/80 CRIBLEE	M ³	93,00		
509	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	M ²	310,00		
522	COUCHE DE BASE EN GRAVE CONCASSEE 0/20	T	102,00		
527	COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME NORMALE DE CLASSE 3 (GB3)	T	30,00		
529	PLUS VALUE PRIX 527 POUR REPANDAGE MANUEL	T	10,00		
532	ENDUIT DE SCELLEMENT	M ²	310,00		
544	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX SEMI GRENU (BBSG) 0/10 OU 0/14	T	47,00		
				Sous-Total -->	
600 - BORDURES ET CANIVEAUX					
602	BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE T4 BETON CLASSE U	ML	238,00		
605	BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE P1 BETON CLASSE T	ML	15,00		
611	CANIVEAUX SIMPLES DE TYPE CS2 BETON CLASSE U	ML	185,00		
				Sous-Total -->	
700 - TROTTOIRS					
701	TERRASSEMENTS MECANIKES POUR TROTTOIRS	M ³	90,00		
714	CONFECTION D'ACCES EN GRAVE 0/20 + ENROBES BBSG 0/6 COULEUR MIEL	M ²	35,00		
715	CONFECTION DE TROTTOIR EN GRAVE 0/20 + ENROBES BBSG 0/6 COULEUR MIEL	M ²	245,00		
				Sous-Total -->	

COMMUNE DE SAINT JEAN DE VERGES (09)



MISE EN SECURITE & MISE EN ACCESSIBILITE - R.D. 624 & R.D. 919
DQE A - TRANCHE 2

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	MARCHE	
				P.U. H.T.	MONTANT H.T.
800 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES					
801	TERRASSEMENT EN TRANCHEE – POSE COLLECTEUR ASSAINISSEMENT 0 M < PROF. < 4 M	M ³	253,00		
807	REMBLAIEMENT EN GRAVE CRIBLEE 0/80	M ³	168,00		
808	REMBLAIEMENT EN GRAVE CONCASSEE 0/31,5	M ³	80,00		
809	REMBLAIEMENT EN GRAVE CIMENT	M ³	5,00		
810	COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME NORMALE DE CLASSE 3 (GB3) EPAISSEUR : 0,10 ML	T	4,50		
811	EVACUATION DES DEBLAIS	M ³	253,00		
814	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 160 (CR8)	ML	85,00		
815	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 200 (CR8)	ML	15,00		
817	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 300 BETON	ML	112,00		
818	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 400 BETON	ML	22,00		
828	CULOTTE DE BRANCHEMENT PHI 160	U	2		
833	RACCORDEMENT RESEAU AU REGARD DE DEPART 200 MM < PHI <= 500 MM	U	2		
840	CONSTRUCTION DE PUISARD PREFABRIQUE PHI 1000	U	2		
841	PLUS VALUE PRIX 840 POUR GRILLE INTERMEDIAIRE	U	2		
852	REGARD DE COLLECTE DES EAUX ET VISITABLE DE 300 X 300 EQUIPE TAMPON OU GRILLE	U	6		
854	REGARD DE COLLECTE DES EAUX DE 750 X 640 EQUIPE AVALOIR & GRILLE	U	6		
866	CANIVEAU TYPE U 200 CLASSE E (250 KN)	ML	20,00		
868	DESCENTE D'EAU PREFABRIQUEE	ML	3,00		
				Sous-Total -->	
900 - BETONS					
903	BETON XC1 - C 25/30	M ³	1,50		
				Sous-Total -->	
1000 - DRAINS ET FOURREAUX ET PE					
1008	GAINES T.P.C. PHI 160	ML	175,00		
				Sous-Total -->	
1100 - MISES A LA COTE					
1101	MISE A LA COTE DE REGARD DE VISITE	U	2		
1102	MISE A LA COTE DE REGARD DE BRANCHEMENT	U	2		
1103	MISE A LA COTE DE BOUCHE A CLE OU VANNE GAZ	U	8		
1104	MISE A LA COTE DE NICHE COMPTEUR D'EAU	U	8		
1105	MISE A LA COTE DE REGARD FRANCE TELECOM PETIT MODELE	U	1		
1106	MISE A LA COTE DE REGARD FRANCE TELECOM GRAND MODELE	U	1		
				Sous-Total -->	
1200 - CLOTURES ET MURETTES					
1201	CONFECTION DE MURETTE	ML	45,00		
1202	PLUS-VALUE POUR RANGEE BLOCS SUPPLEMENTAIRES	ML	135,00		
1203	PLUS-VALUE POUR ENDUIT CIMENT	M ²	72,00		
1204	PLUS-VALUE POUR ENDUIT COULEUR	M ²	40,00		
1214	COURONNEMENT BRIQUES	ML	45,00		
1217	SEUIL BETON (DE SECTION 0,25 M X 0,10 M)	ML	2,00		
1219	RAGREAGE DE MURS AU MORTIER NATUREL	M ²	2,00		
1220	RAGREAGE DE MURS AU MORTIER TEINTE	M ²	3,00		
1221	PROTECTION ETANCHEITE	ML	95,00		
				Sous-Total -->	
1300 - TRAVAUX DIVERS					
1311	PREPARATION DE SUPPORT POUR ESPACE VERT	M ²	300,00		
1312	CONFECTION D'ESPACE VERT	M ²	300,00		
1313	CONFECTION DE ZONE AVEC ROSIER	U	22		
1334	FOURNITURE ET MISE EN PLANTATION MAGNOLIA	FT	2		
				Sous-Total -->	

COMMUNE DE SAINT JEAN DE VERGES (09)



MISE EN SECURITE & MISE EN ACCESSIBILITE - R.D. 624 & R.D. 919
DQE A - TRANCHE 2

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	MARCHÉ	
				P.U. H.T.	MONTANT H.T.
1400 - PLATEAU RALENTISSEUR					
1418	DECOUPE DE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE SUR CHAUSSEE EXISTANTE	ML	36,00		
1419	DECOUPE DE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE SUR PLATEAU	ML	110,00		
1422	SAIGNEE D'ANCRAGE TRANSVERSALE	ML	60,00		
1441	COUCHE D'ACCROCHAGE	M²	270,00		
1443	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX SEMI GRENU (BBSG) 0/10 OU 0/14	T	88,00		
1450	CONFECTION REVETEMENT EN RESINE COULEUR GREGE	M²	270,00		
				Sous-Total -->	
2400 - SIGNALISATION VERTICALE					
2434	INTERSECTION - AB3a - TRIANGLE DE PRIORITE - CLASSE 2 - DIM 700	U	1		
2449	PANNONCEAU - M9c - CEDEZ LE PASSAGE - CLASSE 2 - DIM 500 x 150	U	1		
2450	PANNONCEAU - M9d - PASSAGE SURELEVE - CLASSE 2 - DIM 500 x 150	U	2		
2451	PANNONCEAU - M6h - INTERDIT SAUF GIG & GIC - CLASSE 2 - DIM 500 x 150	U	2		
2452	INTERDICTION - B1 - SENS INTERDIT - CLASSE 2 - DIM 650	U	3		
2494	STATIONNEMENT - B6d - ARRET & STATIONNEMENT INTERDIT - CLASSE 2 - DIM 500	U	2		
2539	INDICATION - C12 - SENS OBLIGATOIRE - CLASSE 2 - DIM 500	U	1		
2543	INDICATION - C20a - PASSAGE PIETONS - CLASSE 2 - DIM 500	U	2		
				Sous-Total -->	
2600 - SIGNALISATION HORIZONTALE					
2601	FORFAIT INTERVENTION ET DEPLACEMENT	FT	0,58		
2602	BANDE BLANCHE TRANSVERSALE PARKING	ML	10,00		
2604	BANDE BLANCHE CONTINUE LARGEUR 0.10 ML	ML	82,00		
2614	PASSAGE PIETONS	M²	8,00		
2616	BANDE CEDEZ LE PASSAGE	M²	2,00		
2624	DALLES PODOTACTILES	ML	3,00		
2625	BANDE GUIDAGE RESINE	ML	5,00		
2630	RESINE ZONE FRANCHISSABLE IMITATION GALETS	M²	40,00		
2631	RESINE PLATEAU COULEUR GREGE	M²	200,00		
				Sous-Total -->	
3000 - RECOLEMENT					
3001	PLAN DE RECOLEMENT VOIRIE + RESEAUX SUR SUPPORT INFORMATIQUE	FT	0,58		
				Sous-Total -->	
MONTANT TOTAL H.T.				MARCHÉ	
T.V.A. 20.00 %					
MONTANT TOTAL T.T.C.					

COMMUNE DE SAINT JEAN DE VERGES (09)



MISE EN SECURITE & MISE EN ACCESSIBILITE - R.D. 624 & R.D. 919
DQE B - GIRATOIRE GIROLATA

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	MARCHE	
				P.U. H.T.	MONTANT H.T.
100 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ET SIGNALISATION					
101	INSTALLATION DE CHANTIER	FT	0,42		
102	ALTERNAT PAR FEUX DE CHANTIER	J	30		
105	PLANS D'EXECUTION	FT	0,42		
110	CONSTAT D'HUISSIER EXTERIEUR ET INTERIEUR	FT	0,42		
				Sous-Total -->	
300 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
306	DEMOLITION DE MACONNERIE TOUTE NATURE ET BETON ORDINAIRE	M ³	1,50		
308	DEMOLITION DE MUR	ML	7,00		
309	DEMOLITION D'AQUEDUC	ML	5,00		
311	DEMOLITION DE TROTTOIR	M ²	250,00		
312	DEMOLITION DE BORDURE DE TROTTOIR	ML	175,00		
313	DEMOLITION DE CANIVEAU	ML	175,00		
314	DEMOLITION DE REGARDS DE VISITE ET AVALOIR	U	2		
315	DEMOLITION DE REGARDS DE BRANCHEMENT	U	1		
318	DECOUPE DE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE	ML	175,00		
320	RABOTAGE DE CHAUSSEE	M ²	800,00		
				Sous-Total -->	
500 - TERRASSEMENTS ET VOIRIE					
502	TERRASSEMENTS MECANIKES POUR CHAUSSEES	M ³	149,00		
504	PREPARATION DU FOND DE FORME	M ²	199,00		
508	GRAVE 0/80 CRIBLEE	M ³	60,00		
509	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	M ²	199,00		
522	COUCHE DE BASE EN GRAVE CONCASSEE 0/20	T	66,00		
527	COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME NORMALE DE CLASSE 3 (GB3)	T	72,00		
529	PLUS VALUE PRIX 527 POUR REPANDAGE MANUEL	T	24,00		
532	ENDUIT DE SCHELLEMENT	M ²	152,00		
543	REPROFILAGE EN BETON BITUMINEUX SEMI GRENU (BBSG) 0/10 OU 0/14	T	21,00		
544	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX SEMI GRENU (BBSG) 0/10 OU 0/14	T	165,00		
				Sous-Total -->	
600 - BORDURES ET CANIVEAUX					
602	BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE T4 BETON CLASSE U	ML	255,00		
605	BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE P1 BETON CLASSE T	ML	45,00		
608	BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE I1 BETON CLASSE U	ML	40,00		
611	CANIVEAUX SIMPLES DE TYPE CS2 BETON CLASSE U	ML	217,00		
				Sous-Total -->	
700 - TROTTOIRS					
701	TERRASSEMENTS MECANIKES POUR TROTTOIRS	M ³	85,00		
704	CONFECTION DE SURFACES EN GALETS MACONNES	M ²	40,00		
714	CONFECTION D'ACCES EN GRAVE 0/20 + ENROBES BBSG 0/6 COULEUR MIEL	M ²	65,00		
715	CONFECTION DE TROTTOIR EN GRAVE 0/20 + ENROBES BBSG 0/6 COULEUR MIEL	M ²	345,00		
720	CONFECTION DE TROTTOIR EN GRAVE 0/20 + BETON DESACTIVE	M ²	55,00		
				Sous-Total -->	

COMMUNE DE SAINT JEAN DE VERGES (09)



MISE EN SECURITE & MISE EN ACCESSIBILITE - R.D. 624 & R.D. 919
DQE B - GIRATOIRE GIROLATA

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	MARCHE	
				P.U. H.T.	MONTANT H.T.
800 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES					
809	REMBLAIEMENT EN GRAVE CIMENT	M ³	26,00		
810	COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME NORMALE DE CLASSE 3 (GB3) EPAISSEUR : 0,10 ML	T	24,00		
814	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 160 (CR8)	ML	11,00		
815	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 200 (CR8)	ML	30,00		
818	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 400 BETON	ML	70,00		
828	CULOTTE DE BRANCHEMENT PHI 160	U	3		
833	RACCORDEMENT RESEAU AU REGARD DE DEPART 200 MM < PHI <= 500 MM	U	2		
840	CONSTRUCTION DE PUISARD PREFABRIQUE PHI 1000	U	2		
841	PLUS VALUE PRIX 840 POUR GRILLE INTERMEDIAIRE	U	2		
852	REGARD DE COLLECTE DES EAUX ET VISITABLE DE 300 X 300 EQUIPE TAMPON OU GRILLE	U	3		
854	REGARD DE COLLECTE DES EAUX DE 750 X 640 EQUIPE AVALOIR & GRILLE	U	6		
866	CANIVEAU TYPE U 200 CLASSE E (250 KN)	ML	10,00		
				Sous-Total -->	
900 - BETONS					
903	BETON XC1 - C 25/30	M ³	1,00		
				Sous-Total -->	
1000 - DRAINS ET FOURREAUX ET PE					
1008	GAINES T.P.C. PHI 160	ML	70,00		
				Sous-Total -->	
1100 - MISES A LA COTE					
1101	MISE A LA COTE DE REGARD DE VISITE	U	2		
1102	MISE A LA COTE DE REGARD DE BRANCHEMENT	U	2		
1103	MISE A LA COTE DE BOUCHE A CLE OU VANNE GAZ	U	2		
1104	MISE A LA COTE DE NICHE COMPTEUR D'EAU	U	1		
1105	MISE A LA COTE DE REGARD FRANCE TELECOM PETIT MODELE	U	1		
1106	MISE A LA COTE DE REGARD FRANCE TELECOM GRAND MODELE	U	1		
				Sous-Total -->	
1200 - CLOTURES ET MURETTES					
1201	CONFECTION DE MURETTE	ML	23,00		
1202	PLUS-VALUE POUR RANGEE BLOCS SUPPLEMENTAIRES	ML	69,00		
1209	FONDATION POUR MUR BANCHE	ML	37,00		
1210	CONFECTION DE MUR BANCHE	ML	37,00		
1214	COURONNEMENT BRIQUES	ML	23,00		
1219	RAGREAGE DE MURS AU MORTIER NATUREL	M ²	8,00		
1220	RAGREAGE DE MURS AU MORTIER TEINTE	M ²	51,00		
1221	PROTECTION ETANCHEITE	ML	10,00		
				Sous-Total -->	
1300 - TRAVAUX DIVERS					
1311	PREPARATION DE SUPPORT POUR ESPACE VERT	M ²	50,00		
1312	CONFECTION D'ESPACE VERT	M ²	50,00		
1334	FOURNITURE ET MISE EN PLANTATION MAGNOLIA	FT	4		
1350	FOURNITURE ET MISE EN PLACE LEDS	FT	1		
				Sous-Total -->	

COMMUNE DE SAINT JEAN DE VERGES (09)



MISE EN SECURITE & MISE EN ACCESSIBILITE - R.D. 624 & R.D. 919
DQE B - GIRATOIRE GIROLATA

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

N° PRIX	DESIGNATION TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	MARCHE	
				P.U. H.T.	MONTANT H.T.
2400 - SIGNALISATION VERTICALE					
2434	INTERSECTION - AB3a - TRIANGLE DE PRIORITE - CLASSE 2 - DIM 700	U	4		
2449	PANNONCEAU - M9c - CEDEZ LE PASSAGE - CLASSE 2 - DIM 500 x 150	U	4		
2543	INDICATION - C20a - PASSAGE PIETONS - CLASSE 2 - DIM 500	U	6		
				Sous-Total -->	
2600 - SIGNALISATION HORIZONTALE					
2601	FORFAIT INTERVENTION ET DEPLACEMENT	FT	0,42		
2604	BANDE BLANCHE CONTINUE LARGEUR 0.10 ML	ML	50,00		
2614	PASSAGE PIETONS	M²	20,00		
2616	BANDE CEDEZ LE PASSAGE	M²	7,00		
2624	DALLES PODOTACTILES	ML	12,00		
2630	RESINE ZONE FRANCHISSABLE IMITATION GALETS	M²	40,00		
				Sous-Total -->	
3000 - RECOLEMENT					
3001	PLAN DE RECOLEMENT VOIRIE + RESEAUX SUR SUPPORT INFORMATIQUE	FT	0,42		
				Sous-Total -->	
MONTANT TOTAL H.T.				MARCHE	
T.V.A. 20.00 %					
MONTANT TOTAL T.T.C.					